

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-2 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Zagroby (działka nr 117)

ADRES INWESTYCJI : Zagroby

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2023 r.


Poziom cen : II kwartał 2023

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Remont drogi w m. Zagroby (działka nr 117)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi w m Zagroby					
1		CPV 45111200-2 Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiemymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		500,00x4,00x0,12	m ³	240.000	
		240.00			
				RAZEM	240.000
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.1	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 4	m ³	240.000	
		240.00			
				RAZEM	240.000
2		CPV 45233300-2 Podbudowy			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.2	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV			
		500,00x4,00	m ²	2000.000	
		2000.00			
				RAZEM	2000.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.2	0114-05	zagęszczeniu 15 cm			
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29