

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi w Zagrobach destruktem

ADRES INWESTYCJI : Zagroby

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 20.08.2020 r.


Poziom cen : II kwartał 2020

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w Zagrobach destruktem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 380,00x4,00+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 1524.00	m ² m ²	 1524.000	
				RAZEM	1524.000
2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm [380,00x3,50+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00)] x 0,10 133.40	m ³ m ³	 133.400	
				RAZEM	133.400
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 380,00x3,50+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 1334.00	m ² m ²	 1334.000	
				RAZEM	1334.000
4	wycena własna	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego - grubość po zagęszczeniu 8 cm 1334.00	m ² m ²	 1334.000	
				RAZEM	1334.000


**PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
 ROBOT BUDOWLANYCH**
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29