

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi w Osiemborowie

ADRES INWESTYCJI : Osiemborów

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : .06.2020 r.


Poziom cen : I kwartał 2020

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w Osiemborowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi w Osiemborowie					
1		CPV 45111200-0 Roboty ziemne			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0101-01	głębokości 50 cm 615,00 x 3,10 + 2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 1910.00	m ²	1910.000	
				RAZEM	1910.000
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 8 955.20	m ³	955.200	
				RAZEM	955.200
2		CPV 45233300-2 Podbudowy			
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	-- dotyczy całego odcinka drogi o długości 615m 615,00 x 3,10 + 2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 1910.40	m ²	1910.400	
				RAZEM	1910.400
4	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07	1910.40	m ²	1910.400	
				RAZEM	1910.400
5	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-08	Krotność = 25 1910.40	m ²	1910.400	
				RAZEM	1910.400
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa o grubości po za- gęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	1910.40	m ²	1910.400	
				RAZEM	1910.400


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29