

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi gminnej w Anielinie

ADRES INWESTYCJI : Anielin

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

Poziom cen : III kwartał 2022

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi gminnej w Anielinie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w Anielinie					
1	wycena własna	Wycinka korzeni drzew pod jezdnią – miejscowe odcięcie krawędzi jezdni bitumicznej z rozbiórką nawierzchni, wycięcie wystających korzeni, uzupełnienie ubytków kruszywem - (ilość miejsc do wycięcia - ok. 8 , długość od 1,00m do 2,00m, szerokość od. 0,15 do 0,20m)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową - na istniejącej nawierzchni 500,00x4,00	m ²		
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 500,00x4,00	m ²		
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
4	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
		2000.00	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - opaska gruntowa szer. 0,50m - dowóz gruntu	m ²		
		500.00	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29