

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi w Tyborowie

ADRES INWESTYCJI : Tyborów

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

Poziom cen : III kwartał 2022

WYKONAWCA :

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Modernizacja drogi w Tyborowie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi w Tyborowie					
1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - na destrukcie 700,00x3,50 2450.00	m ²		
			m ²	2450.000	
				RAZEM	2450.000
2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 700,00x3,50 2450.00	m ²		
			m ²	2450.000	
				RAZEM	2450.000
3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 2450.00	m ²		
			m ²	2450.000	
				RAZEM	2450.000
4	wycena własna	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - opaska gruntowa szer. 0,50m - grunt z dowozu 700,00x2x0,50 700.00	m ²		
			m ²	700.000	
				RAZEM	700.000

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29