

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-2 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Mniszew (działka nr 1950)

ADRES INWESTYCJI : Mniszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 26.06.2023 r.

Poziom cen : II kwartał 2023

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. *Dariusz Skórnicki*
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Remont drogi w m. Mniszew - (działka nr 1950)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi w m Mniszew działka nr 1950					
1		CPV 45111000-8 Roboty ziemne			
d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 128,00x0,20 25.60	m ³		
			m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupeln.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 25.60	m ³		
			m ³	25.600	
				RAZEM	25.600
2		CPV 45233300-2 Podbudowy			
d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (45,00-10,00)x3,20+2x1/4x10,00x0,90+2x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 128.00	m ²		
			m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 128.00	m ²		
			m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 128.00	m ²		
			m ²	128.000	
				RAZEM	128.000
d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 110,00x5,00+2x5,00x4,00+45,00x3,20+2x1/2x10,00x0,90+4x(3,00x3,00-1/4x3,14x3,00x3,00) 750.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.2	KNR 2-31 1401-06	Mechaniczne wykonanie poboczy gruntowych - profilowanie i zęszczenie 2x150,00x0,75 225.00	m ²		
			m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
3		CPV 45233000-9 Nawierzchnie			
d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 750.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 750.00	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29