
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PAWILON NA POTRZEBY SKANSENU MILITARNEGO
ADRES INWESTYCJI : MNISZEW
INWESTOR : GMINA MAGNUSZEW
ADRES INWESTORA : MAGNUSZEW
WYKONAWCA ROBÓT : BUDROSS FIRMA BUDOWLANA KRYSTYNA ROSIŃSKA
ADRES WYKONAWCY : 96-300 ŻYRARDÓW UL.KASPROWICZA 8 b.
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ ROSIŃSKI BUDROSS FIRMA BUDOWLANA (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 19.11.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.11.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
KOSZTORYS INWESTORSKI DO PRZETARGU					
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi	m ³	644.490	0.00	0.00
d.1	0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II				
2	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV	m ³	63.030	0.00	0.00
d.1					
3	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³	435.920	0.00	0.00
d.1					
4	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	208.570	0.00	0.00
d.1					
2 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE					
5	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	80.000	0.00	0.00
d.2					
6	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	6.650	0.00	0.00
d.2					
7	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5 m i przekroju zbieżnym o średniej grubości ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	261.000	0.00	0.00
d.2					
8	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o grubości ponad 30 cm - dodatek za każdy 1 m wysokości ściany ponad 4.5 do 7.5 m	m ³	261.000	0.00	0.00
d.2					
9	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	26.720	0.00	0.00
d.2					
10	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	27.000	0.00	0.00
d.2					
11	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	7.240	0.00	0.00
d.2					
12	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	1.454	0.00	0.00
d.2					
13	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	306.000	0.00	0.00
d.2					
14	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wysokości powyżej 4.5 m z bloczków wapienno-piaskowych drażonych typu 3 NFD grubości 38 cm	m ²	90.000	0.00	0.00
d.2					
15	Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	532.000	0.00	0.00
d.2					
16	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	13.300	0.00	0.00
d.2					
17	Żelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	532.000	0.00	0.00
d.2					
18	Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	13.380	0.00	0.00
d.2					
19	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowl - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	1.313	0.00	0.00
d.2					
3 DACH					
20	Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 14.5 m - ekstrapolacja	m ²	319.000	0.00	0.00
d.3					
21	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²	319.000	0.00	0.00
d.3					
22	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²	319.000	0.00	0.00
d.3					
23	Kominy wentylacyjne i dymowe na bazie kształtek systemowych firmy "SCHEIDEL"	m	45.000	0.00	0.00
d.3					
24	Świetliki dachowe 150 x 150 cm firmy AWAK"	szt	4.000	0.00	0.00
d.3					
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
25	Montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej	m ²	25.000	0.00	0.00
d.4					
26	Montaż stolarki okiennej aluminiowej profile wzmocnione ocieplone, szyby zespolone jednoramowe, bezpieczne	m ²	80.000	0.00	0.00
d.4					
27	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³	48.000	0.00	0.00
d.4					
28	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³	24.000	0.00	0.00
d.4					
29	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	480.000	0.00	0.00
d.4					
30	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie	m ²	240.000	0.00	0.00
d.4					
31	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	36.000	0.00	0.00
d.4					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
32 d.4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	2.200	0.00	0.00
33 d.4	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych, DODATKIEM DO BETONU ZMNIEJSZAJĄCYM ŚCIERALNOŚĆ NP. 'HERKULIT' POSADZKI PARTERU I I PIĘTRA	m ²	480.000	0.00	0.00
34 d.4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²	40.000	0.00	0.00
35 d.4	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie cementowej	m ²	30.000	0.00	0.00
36 d.4	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej .ŚCIANY GRESU	m ²	45.000	0.00	0.00
37 d.4	Schody stalowe z jednostronną poręczą ze spocznikami	t	5.000	0.00	0.00
38 d.4	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły	m ²	70.000	0.00	0.00
39 d.4	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO"+rusztowania bez tynkówELE-WACJA	m ²	537.000	0.00	0.00
5 ROBOTY INSTALACYJNE					
40 d.5	Instalacja elektryczna	m ²	480.000	0.00	0.00
41 d.5	Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, C O. p.poż, deszczowa	m ²	480.000	0.00	0.00
42 d.5	Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, instalacja teletechniczna i C C T V	m ²	480.000	0.00	0.00
43 d.5	Połączenie technologiczne pomiędzy obiektami w zakresie istniejących instalacji	kpl.	1.000	0.00	0.00
44 d.5	Uporządkowanie placu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego	kpl.	1.000	0.00	0.00
45 d.5	Dopuszcza się możliwość instalacji dodatkowego kotła C O> na olej opałowy 30 kW	kpl.	1.000	0.00	0.00
46 d.5	Winda zewnętrzna osobowo_towarowa	kpl.	1.000	0.00	0.00
6 Meble					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł