

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-2 Roboty ziemne
45233300-2 Podbudowy
45233000-9 Nawierzchnie

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi w m. Mniszew - (działka nr 1950)

ADRES INWESTYCJI : Mniszew

INWESTOR : Gmina Magnuszew

ADRES INWESTORA : ul. Saperów 24 , 26-910 Magnuszew


BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Dariusz Skórnicki

DATA OPRACOWANIA : 12.09.2023 r.


Poziom cen : III kwartał 2023

WYKONAWCA :


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. *Dariusz Skórnicki*
26-900 Kozienice, ul. Akcyjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29

Remont drogi w m. Mniszew - (działka nr 1950)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi w miejscowości Mniszew					
1 CPV 45111000-8 Roboty ziemne					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		149,50x0,20	m ³	29.900	
		29.90			
				RAZEM	29.900
2	KNR 2-01	Nakłady uzupeln.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.1	0214-04	mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 4	m ³	29.900	
		29.90			
				RAZEM	29.900
2 CPV 45233300-2 Podbudowy					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.2	0103-04	ne nawierzchni w gruncie kat. I-IV = podbudowa			
		45,00x3,60+1/2x15,00x1,60+5,50-10,00x3,00	m ²	149.500	
		149.50			
				RAZEM	149.500
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubości po	m ²		
d.2	0114-05	zagęszczeniu 15 cm			
		149.50	m ²	149.500	
				RAZEM	149.500
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa dolna - za każdy	m ²		
d.2	0114-06	dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu			
		Krotność = 5	m ²	149.500	
		149.50			
				RAZEM	149.500
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m ²		
d.2	1004-07				
		764.50	m ²	764.500	
				RAZEM	764.500
7	wycena	Mechaniczne ścięcie i wykonanie poboczy gruntowych - profilowanie i	m ²		
d.2	własna	zgęszczenie			
		2x155,00x0,75	m ²	232.500	
		232.50			
				RAZEM	232.500
3 CPV 45233000-9 Nawierzchnie					
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.3	0311-05	warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm			
		111,00x5,00+45,00x3,50+1/2x15,00x1,50+4,00x(5,00+2,50)+2x(5,00x5,00-	m ²	764.500	
		1/4x3,13x5,00x5,00)			
		764.50			
				RAZEM	764.500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych -	m ²		
d.3	0311-06	warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.			
		764.50	m ²	764.500	
				RAZEM	764.500
10	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.3	1406-04				
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
d.3	1406-03				
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000


PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH
mgr inż. Dariusz Skórnicki
 26-900 Kozienice, ul. Akacyjowa 8/1
 -672983048- NIP 812-111-14-29